

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Remont pokrycia dachowego			
1	KNR-W 4-01 0509-02		Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	analogia		245	m ²	245.000	
					RAZEM	245.000
2	KNR-W 4-01 0441-05		Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1			245	m ²	245.000	
					RAZEM	245.000
3	KNR-W 4-01 0419-04		Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m ²		
d.1			245	m ²	245.000	
					RAZEM	245.000
4	KNR-W 4-01 0414-04		Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m ²		
d.1			26.5	m ²	26.500	
					RAZEM	26.500
5	KNR K-05 d.1 0104-06		Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.1			245	m ²	245.000	
					RAZEM	245.000
6	KNR K-05 d.1 0103-01		Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
d.1			245	m ²	245.000	
					RAZEM	245.000
7	KNR K-05 d.1 0202-01		Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką betonową profilowaną i płaską Reviva i Teviva	m		
d.1			43.2	m	43.200	
					RAZEM	43.200
8	KNR-W 2-d.1 02 0513-04		Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
d.1			245	m ²	245.000	
					RAZEM	245.000
9	KNR K-05 d.1 0404-03		Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego stalowego z płotkiem	m		
d.1			52	m	52.000	
					RAZEM	52.000
10	KNR W 2-d.1 02 0521-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. od 15 cm - z blachy miedzianej	m		
d.1			63.6	m	63.600	
					RAZEM	63.600
11	KNR-W 2-d.1 02 0528-02		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianej	m		
d.1			20+4	m	24.000	
					RAZEM	24.000
12	KNR-W 2-d.1 02 1603-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Krotność = 2	m ²		
d.1			270	m ²	270.000	
					RAZEM	270.000
13	KNR-W 4-d.1 01 0417-02		Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
d.1			140	m	140.000	
					RAZEM	140.000
14	KNR 0-15 d.1 0526-02 analogia		Osadzenie naświetli w połaci dachowej 460x550 - 3szt.	szt.		
d.1			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
2			Wykonanie instalacji odgromowej			
15	KNR 4-03 d.2 1140-06	STE 01.01	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym (2*18)+(2*11)+(4*7)+(1+6)	m		
d.2				m	93.000	
					RAZEM	93.000
16	KNR 4-03 d.2 1138-06	STE 01.01	Demontaż wspomników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, etemiecie, gonicie	szt.		
d.2			62	szt.	62.000	
					RAZEM	62.000
17	KNR 4-03 d.2 1139-03	STE 01.01	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju 8 mm ² mocowanych na wspomnikach na ścianie w ciągu poziomym	m		
d.2			2*6	m	12.000	
					RAZEM	12.000
18	KNR 4-03 d.2 1137-04	STE 01.01	Demontaż wspomników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			8	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
19	KNR 5-08 d.2 0604-05	STE 01.01	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m		
			93	m	93.000	
					RAZEM	93.000
20	KNR 5-08 d.2 0607-02	STE 01.01	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. 8 mm	m		
			2*6	m	12.000	
					RAZEM	12.000
21	KNR 5-08 d.2 0618-01	STE 01.01	Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
			8	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
22	KNR 5-08 d.2 0619-01	STE 01.01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
23	KNR 5-08 d.2 0619-06	STE 01.01	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
24	KNR 2-01 d.2 0701-0502		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
25	KNR 5-02 d.2 1305-05		Montaż uziomów szpilkowych o długości do 3 m w gruncie kat. III	uziom		
			2	uziom	2.000	
					RAZEM	2.000
26	KNR 5-08 d.2 0611-05		Montaż uziomu powierzchniowego o przekroju 25x4 w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
27	KNR 2-01 d.2 0704-05		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. III	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
28	KNR 4-03 d.2 1205-03	STE 01.01	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	po- miar. po- miar.	1.000	
			1			
					RAZEM	1.000
29	KNR 4-03 d.2 1205-04	STE 01.01	Następny pomiar instalacji odgromowej	po- miar. po- miar.	1.000	
			1			
					RAZEM	1.000