

MAPA POCHODNA 1:500
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Lubniewice wg.zakresu-boisko

Wykonana na podstawie mapy zasadniczej 1:500 5.179.23.0114
Pomiar aktualizowany wykonano 15.03.2012 r. - wykonała: Firma Geodezyjna "SUL-GEO"
"Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji urządzeń podziemnych"
Granice działki wniesiono na podstawie istniejącego stanu prawnego i mapy ewidencyjnej.
KERG : 731-13/2012 Nr ks. rob. 46/2012 Geodeta upr. Andrzej Masłowski nr upr. 9976

Zestawienie zraszaczy i sekcji										
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Numer boiska	ozn.	1							
2	Zasuwa	ozn.	Z1							
3	Sekcje	ozn.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
4	Zrasczac - 360°	szt.	-	4	4	4	4	4	4	-
5	Zrasczac - 50°-330°	szt.	6	2	2	2	2	2	2	6
6	Rura PE DN63 PN10	mb.	142	12	12	12	12	12	12	12
7	Rura PE DN50 PN10	mb.	24	24	24	24	24	24	24	24
8	Rura PE DN40 PN10	mb.	12	12	12	12	12	12	12	12
9	Rura PE DN25 PN10	mb.	12	12	12	12	12	12	12	12
10	Rura PE DN20 PN10	mb.	3	3	3	3	3	3	3	3
11	Kabel YKSY 9x1.5mm ²	mb.	170							
12	Kabel YKSY 5x4mm ²	mb.	25							
13	Studzienka zaworowa	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Elektrozawór 1.5"	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Studzienka odwadniająca	szt.	1							
16	Sterownik sieciowy	szt.	1							
17	Skrzynka elektryczna	szt.	1							
18	Zasuwa DN100	szt.	1							

LEGENDA
OZNACZENIA GRAFICZNE

Zagospodarowanie

-
- Działki
-
- Wjazdy
-
- Zieleń, drzewa
-
- Oświetlenie terenu
-
- Siedziska np. WO-06 - 82szt.
-
- Krawężnik betonowy 15x30x100cm - 110mb
-
- Obrzeże betonowe 8x30x100cm - 80mb
-
- Gazon betonowy ogrodowy 25x40x60cm - 35mb
-
- Kostka betonowa prosta na schodach - 24m²
-
- Mur oporowy żelbetonowy wysokości 2.2m - 12mb
-
- Ogrodzenie działki
-
- Balustrady h=1.20m - 55mb
-
- Pilkochwyty h=6.0m - 36mb

Obiekty

-
- Budynki
-
- Sportowe
-
- Wiaty stadionowe 6-osobowe - 2szt.
-
- Techniczne
-
- Kontener szatniowo-sanitarny o pow. zab. - 59.15m²
-
- Trybuny
-
- Prefabrykowane betonowe o pow. zabudowy - 50.00m²
-
- Maszyny flagowe

Nawierzchnie

-
- Kostka betonowa "Polbruk" - 71m²
-
- Płyta betonowa "Trylinka" - 24m²
-
- Płyta betonowa ażurowa - 20m²
-
- Drogi główne/dojazdowe
-
- Skarpy
-
- Trawniki sportowe o wysokich parametrach - 6039m²
-
- Trawniki poza płytą boiska - 2461m²
-
- Brukowcowe
-
- Piaskowe
-
- Gruntowe "Parking i plac manewrowy" - 338m² docelowo nawierzchnia z kostki betonowej

LEGENDA
NAWODNIENIE BOISKA

-
- S1
-
- 5500
-
- 4.44
-
- 3/4
-
- Proj. zrasczacze, GW 3/4", ciśnienie 3bar, dysza 4-czarna, przepływ 0.74m3/h zakres pracy max do 12.7m dawka opadawa 9.1mm/h
-
- pełnozakresowy, 360° - 24szt.
-
- sektorowy, 50°-330° - 24szt.
-
- Proj. rury PE DN63 PN10 - 226mb.
-
- Proj. rury PE DN50 PN10 - 192mb.
-
- Proj. rury PE DN40 PN10 - 96mb.
-
- Proj. rury PE DN25 PN10 - 96mb.
-
- Proj. rury PE DN20 PN10 - 24mb.
-
- Proj. kabel YKSY 9x1.5mm
- ²
- 170mb.
-
- Proj. kabel YKSY 5x4mm
- ²
- 25mb.
-
- Ciągłość rury PE DN63 PN10
-
- Redukcja rury PE DN63 PN10 na PE DN50 PN10
-
- Rozgałęzienie rury PE DN40 PN10
-
- Proj. studzienki zaworowe - 8szt.
-
- Elektrozawór 1.5" - 8szt.
-
- Studzienka odwadniająca magistralne - 1szt.
-
- Sterownik sieciowy - 1szt. umieszczony w magazynku
-
- Zasuwa DN80 - 1szt.
-
- Studnia DN1500 z pompą głębinową o wydajności 8m3/h z silnikiem 4kw - 1szt.
-
- Skrzynka elektryczna zabezpieczająca i sterująca pracą pompy - 1szt. umieszczona w magazynku

UWAGA:
1. Wodociąg wykonać z rur i kształtek instalacyjnych do wody pitnej z tworzyw sztucznych PEHD,
2. Połączenia poprzez zgrzewanie doczołowe i kształtki elektrooporowe.

"PARTNER" Jan Lachowicz

USŁUGI PROJEKTOWE BUDOWLANE ul. Teatralna 4
I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWNICTWA 66-440 Skwierzyna
tel: (0-95) 7 170 400

Inwestor: Gmina Lubniewice Branża: Nawierzchnie sportowe

Obiekt: SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA
BOISKA SPORTOWEGO W LUBNIEWICACH
NA DZIAŁKACH 630, 631, 632, 633, 642, 643/10

Treść opracowania: PLAN OGÓLNY
ROZMIESZCZENIE ZRASZACZY Data: 03.2012 r.

Autorzy opracowania: Nr upr. Podpis Skala: 1:500

Asystent: Kamil Sobczyński - Projektował: Tadeusz Długosz 18/77/Op Nr rys: 1:500

Sprawdził: N1